

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นชมพู - บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ ๘
บ้านควนช้างตาย-หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นชมพู-
บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านควนช้างตาย-หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม ต.วังใหม่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,997,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นชมพู - บ้านควนเคี่ยม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กันยายน 2569 เป็นเงิน 10,451,928.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เกรียงไกร ศรีภักดี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังใหม่

7.2 สมเกียรติ์ สมานิ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่งานประปาชำนาญงาน

7.3 ประเสริฐ จันทร์ภักดี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเสริฐ จันทร์ภักดี

11 กันยายน 2569 16:14:41




ประธานการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลานบ้านต้นชุมพู่ - บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม 2. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	12,000.000	12.27	147,240.00	1.3548	16.62	199,480.75
2	2.1 งานหอคกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	18.000	3,410.76	61,393.68	1.3548	4,620.89	83,176.15
3	3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	35.73	35.73	1.3548	48.40	48.40
4	4. งานกำแพง คสล.ปากท่อ สำหรับหอคกลมขนาด 2 เมตร - คก. 1.00 เมตร	ตัน	2.000	6,447.00	12,894.00	1.3548	8,734.39	17,468.79
5	5. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 5.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 5.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,400.000	591.54	1,419,696.00	1.3548	801.41	1,923,404.14
6	5.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	ตร.ม.	12,000.000	93.46	1,121,520.00	1.3548	126.61	1,519,435.29

ประเสริฐ จันทรรักดี

11 กันยายน 2569 16:17:31

 ประธานกรรมการ

กรรมการ



กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคางานก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นชุมพู่ - บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อําเภอบ้านยอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน้า ๐.๐๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อําเภอบ้านยอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6.	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
6.1	งานไพรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)	ตร.ม.	12,000.000	42.64	511,680.00	1.3548	57.76	693,224.06
6.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6.2.1	งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE SHOULDER)	ตร.ม.	12,000.000	357.94	4,295,280.00	1.3548	484.93	5,819,245.34
7.	งานตีเส้นจราจร							
7.1	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	500.000	290.00	145,000.00	1.3548	392.89	196,446.00
รวมราคากลาง								10,451,928.92

ประเสริฐ จันทรรักดี

11 กันยายน 2569 16:17:31

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจากก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต๋นชุมพู - บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านควนช้างตาย-หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ประเสริฐ จันทรักดี

11 กันยายน 2569 16:17:31


ประธานกรรม
การ
การ
การ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นขมหมู่ - บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านควนขางตาย-หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่



(สมเกียรติ์ สมวธิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เกียรติกร ศรีภักดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ประเสริฐ จันทรรักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รวมเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอปานอง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านต้นชุมภู-บ้าน

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	1	งานตัดคู่อัดทางและไหล่ทางเดิม	ตร.ม.	#####	12.27	147,240.00	1.3548	16.62	199,480.75
2	2	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
2	2.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด □ 1.00 ม.	ม.	18,000	3,410.76	61,393.68	1.3548	4,620.89	83,176.15
3	3	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,000	35.73	35.73	1.3548	48.40	48.40
4	4	งานถมดิน ครอบคลุม 2 เมตร - ตก. 1.00 เมตร	ตาราง	2,000	6,447.00	12,894.00	1.3548	8,734.39	17,468.79
5	5	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
5	5.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
5	5.1.1	งานพื้นทางชั้นผก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	#####	591.54	#####	1.3548	801.41	1,923,404.14
6	5.1.2	งานปรับชั้นทางเดิมในที่ ซัดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycl)	ตร.ม.	#####	93.46	#####	1.3548	126.61	1,519,435.29
6	6	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
6	6.1	งานผิวหน้าผิว และแบบผิว (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	#####	42.64	511,680.00	1.3548	57.76	693,224.06
7	6.1.1	งานเอาแอสฟัลติกคอนกรีต (PRIME COAT) (พื้นทางหินผก)	ตร.ม.	#####	42.64	511,680.00	1.3548	57.76	693,224.06
7	6.2	งานเอาซีเมนต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8	6.2.1	งานผิวไม่ต่ำกว่าแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE SHOULDER)	ตร.ม.	#####	357.94	#####	1.3548	484.93	5,819,245.34
7	7	งานคืนเงินจากร							
9	7.1	งานคืนเงินจากร สี่เหลี่ยมผืนผ้า	ตร.ม.	500,000	290.00	145,000.00	1.3548	392.89	196,446.00
TOTAL									10,451,928.92

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ